



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

ที่ ๐๓๘/๒๕๕๙

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามท้องที่การบริการส่วนตำบลเนินงาม จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การพัฒนาแหล่งน้ำ (ก่อสร้างระบบประปา) ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอดึงสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วย ขมเปญ) หมู่ที่ ๗ บ้านบือแนตือบุ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามปริมาณงานและแบบแปลนท้องที่การ บริหารส่วนตำบลเนินงามกำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๒๒ แต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อ และตำแหน่ง ต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วรายงานให้ท้องที่การ บริหารส่วนตำบลเนินงามทราบ เพื่อในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใน ๗ วัน

|                              |                             |               |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์ | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา     | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนิธิตีชนิ์ สมะแอ    | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง  | กรรมการ       |
| ๓. นางยูไรลา บ่าวเบญหมัด     | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน       | กรรมการ       |
| ๔. นายอับดุลฮาเล็ม แสแดแล    | ตำแหน่ง รองนายก อบต.เนินงาม | กรรมการ       |
| ๕. นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ  | ตำแหน่ง รองนายก อบต.เนินงาม | กรรมการ       |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙


(ลงชื่อ)

(นายสากรรียา เต็งตา)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

หลักฐานการรับ/ทราบ คำสั่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการกำหนดราคากลาง

ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ ได้รับทราบคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ที่ ๐๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การพัฒนาแหล่งน้ำ (ก่อสร้างระบบประปา) ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอดึงสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ ๗ บ้านบือแนตือบุ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงามกำหนด โดยวิธีพิเศษ นั้น

(ลงชื่อ).....  ..... วันที่..... - 1 ก.พ. 2559 .....


(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

(ลงชื่อ).....  ..... วันที่..... - 1 ก.พ. 2559 .....

(นางสาวนิตติชน สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....  ..... วันที่..... - 1 ก.พ. 2559 .....

(นางยุไรลา บ่าวเบญหมัด)

(ลงชื่อ).....  ..... วันที่..... - 1 ก.พ. 2559 .....

(นายอัศุลฮาเล็ม แสแดแล)

(ลงชื่อ).....  ..... วันที่..... - 1 ก.พ. 2559 .....

(นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หอดึงสูงขนาด 30 ลบ.ม (รูปทรงด้วยแฉกแปด)  
หมู่ที่ 7 บ้านบือแนตือบู่ ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
- 2 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 2,723,900.-บาท  
(เงินสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- 3 **ลักษณะงานโดยสังเขป**  
งานระบบประปาหอดึงสูงเหล็ก ความจุ 30 ลบ.ม สูง 25 ม. จำนวน 1 ชุด ถังกรองน้ำสแตนเลส  
ขนาด 1.20 x 1.50 ม. จำนวน 1 ชุด และงานท่อจ่ายน้ำประปา ระยะทาง 5,412 เมตร
- 4 **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 2,536,000.-บาท  
(เงินสองล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- 5 **บัญชีประมาณราคากลาง**
  - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
  - 5.2 แบบ ปร.5 (ก), ปร.5 (ข)
  - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| 1. นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์ หัวหน้าส่วนโยธา    | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวนิธิตีชนัน ละครมะแอ หัวหน้าส่วนการคลัง | กรรมการ       |
| 3. นางยุไรลา บ่าวเบญจมัต นักพัฒนาชุมชน          | กรรมการ       |
| 4. นายอัปดุลฮาเล็ม แสแดแล รองนายก อบต.          | กรรมการ       |
| 5. นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ รองนายก อบต.        | กรรมการ       |

**แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา**


- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอดึงสูง ขนาด 30 ลบ.ม (รูปทรงด้วยแรมแปด)
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม แบบเลขที่
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 7 บ้านบือแนตือบู ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
- ☐ ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | ค่าก่อสร้างเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 1        | กลุ่มงาน/งาน.....ค่างานก่อสร้างงานอาคาร.....                     | 2,393,376.59                 |          |
| 2        | ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5% (มติ ครม. 15 พ.ค. 50) | 119,668.83                   |          |
| 3        | กลุ่มงาน/งาน.....ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ....                    | 20,000.00                    |          |
| 4        | กลุ่มงาน/งาน.....ป้ายโครงการ.....                                | 3,000.00                     |          |
|          | ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน                                        |                              |          |
|          | ( บวกเพิ่มระยะเวลา 50% ตามมติ ครม.แล้ว )                         |                              |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ               | 2,536,045.42                 |          |
|          | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ                                     | 2,536,000.00                 |          |
|          | ตัวอักษร(-เงินสองล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)                |                              |          |

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สฟฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 20.14 บาท/ลิตร

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวนิธิตีชนิ์ สมะแอ)

  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางยุไรลา บ่าวเบญหมัด)

  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายอัปดุลฮาเล็ม แสแดแล)

  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (ก)

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอดึงสูง ขนาด 30 ลบ.ม (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ)
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม แบบเลขที่
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านบือแนตือบุ ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ                                                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>เป็นเงิน(บาท) | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง<br>เป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร และโครงสร้าง กสธ.                            |                                       |          |                                 |          |
|          | 1.1 ทดสอบการรับน้ำหนักของดิน จำนวน 1 จุด                    | 12,000.00                             | 1.2704   | 15,244.80                       |          |
|          | 1.2 งานเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.              | 41,256.25                             | 1.2704   | 52,411.94                       |          |
|          | 1.3 งานฐานรากหอดึงสูง ขนาด 4.50 x 4.50 ม.                   | 115,341.65                            | 1.2704   | 146,530.03                      |          |
|          | ฐานรับถังกรองน้ำ ขนาด 2.00 x 2.00 ม.                        |                                       |          | -                               |          |
| 2        | ประเภทงานสาธารณูปโภค                                        |                                       |          | -                               |          |
|          | 2.1 หอดึงเหล็ก รูปทรงถ้วยแฉมแปญ ขนาดจุ 30 ลบ.ม<br>สูง 25 ม. | 459,858.12                            | 1.2704   | 584,203.76                      |          |
|          | 2.2 ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาดสูง 1.50 ม. กว้าง 1.20 ม.         | 219,560.00                            | 1.2704   | 278,929.02                      |          |
|          | 2.3 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา                                     | 1,029,114.72                          | 1.2704   | 1,307,387.34                    |          |
|          | 2.4 ประสานระบบไฟฟ้า                                         | 6,824.39                              | 1.2704   | 8,669.71                        |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                                | -                                     |          | -                               |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%                                       | -                                     |          | -                               |          |
|          | เงินประกันผลงาน 0.0%                                        | -                                     |          | -                               |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%                                        | -                                     |          | -                               |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%                                        | -                                     |          | -                               |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                              | 1,883,955.13                          | 1.2704   | 2,393,376.59                    |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                                           |                                       |          | 2,393,000.00                    |          |
|          | ตัวอักษร(-เงินสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)         |                                       |          |                                 |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวนิธิตีชนิ์ สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางยุไรลา บ่าวเบญหมัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอับดุลฮาเล็ม แสแดแล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ)

# สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (ข)

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

|                                                      |                                                                            |                                                    |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ประเภทงาน/โครงการ           | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอดึงสูง ขนาด 30 ลบ.ม (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ) |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> เจ้าของ                     | องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม                                               | แบบเลขที่                                          |  |
| <input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง             | หมู่ที่ 7 บ้านบือแนตือบุ ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร             |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม                                      |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4       | จำนวน 4 แผ่น                                                               | ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 |  |

| ลำดับที่ | รายการ                           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>เป็นเงิน(บาท) | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง<br>เป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษ         |                                       |          |                                 |          |
|          | 1.1 ค่าเช่ารถเครน จำนวน 1 รายการ | 20,000.00                             |          | 20,000.00                       |          |
|          |                                  |                                       |          | -                               |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น   | 20,000.00                             |          | 20,000.00                       |          |
| สรุป     | คิดเป็นเงินประมาณ                |                                       |          | 20,000.00                       |          |
|          | ตัวอักษร(-เงินสองหมื่นบาทถ้วน-)  |                                       |          |                                 |          |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายวีรพันธ์ สังคนาคินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวนิธิตีชนิ์ สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอัปดุลฮาเล็ม แสแตแล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางยุไรลา บ่าวเบญหมัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

ปร.4 แผ่นที่ 1 / 4

|                   |                                                                    |                 |                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| ประเภทงาน/โครงการ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ทอดถึง 30 ลบ.ม (รูปทรงก้นหอยแบบ) |                 |                              |
| สถานที่ก่อสร้าง   | หมู่ที่ 7 บ้านบือแนเดือ ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา       |                 |                              |
| ฝ่ายประมาณราคา    | ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม                              | แบบเลขที่       |                              |
| ประมาณการโดย      | นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์                                          | ประมาณราคาเมื่อ | 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ  | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|
|          |                                                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน |          |
|          | <b>งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>                 |       |       |              |            |              |           |              |          |
| 1        | <b>1.1 งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน</b>         |       |       |              |            |              |           |              |          |
|          | - งานทดสอบดินวิธี Boring Test.                       | 1.00  | จุด   |              | -          | 12,000.00    | 12,000.00 | 12,000.00    |          |
|          | <b>1.2 งานเสาเข็ม</b>                                |       |       |              |            |              |           |              |          |
|          | - เสาเข็ม ค.ร.ร. ขนาด 0.20 x 0.20 x 6.00 เมตร        | 25.00 | ต้น   | 1,177.56     | 29,439.00  | 290.88       | 7,272.00  | 36,711.00    |          |
|          | - งานตัดหัวเสาเข็ม ค.ร.ร. ขนาด 0.20 x 0.20 x 6.00 ม. | 25.00 | ต้น   |              | -          | 181.81       | 4,545.25  | 4,545.25     |          |
|          | <b>1.3 งานดิน</b>                                    |       |       |              |            |              |           |              |          |
|          | - ดินลูกรัง                                          | 33.41 | ลบ.ม  |              | -          | 148.00       | 4,944.68  | 4,944.68     |          |
|          | - ดินถม                                              | 60.00 | ลบ.ม  | 247.66       | 14,859.60  |              | -         | 14,859.60    |          |
|          | - ทรายรองพื้น                                        | 5.12  | ลบ.ม  | 313.09       | 1,603.02   | 99.00        | 506.88    | 2,109.90     |          |
|          | <b>1.4 งานคอนกรีต</b>                                |       |       |              |            |              |           |              |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 3 : 5                                  | 1.52  | ลบ.ม  | 1,503.70     | 2,285.62   | 398.00       | 604.96    | 2,890.58     |          |
|          | - คอนกรีต (STRENGTH 240 กก.ตร.ซม)                    | 14.08 | ลบ.ม  | 2,682.24     | 37,765.94  | 391.00       | 5,505.28  | 43,271.22    |          |
|          | <b>1.5 งานเหล็กเสริม</b>                             |       |       |              |            |              |           |              |          |
|          | - เหล็ก RB. สก. 15 มม.                               | 0.43  | ต้น   | 17,476.64    | 7,514.96   | 3,300.00     | 1,419.00  | 8,933.96     |          |
|          | - เหล็ก RB. สก. 12 มม.                               | 0.72  | ต้น   | 17,799.07    | 12,815.33  | 3,300.00     | 2,376.00  | 15,191.33    |          |
|          | <b>ยอดออกไป</b>                                      |       |       |              | 106,283.46 |              | 39,174.05 | 145,457.51   |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย  | ราคาวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ    |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|-------------|
|          |                                                     |       |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                         |             |
|          | <b>ขุดลอก</b>                                       |       |        |              | 106,283.46 |              | 39,174.05 | 145,457.51              |             |
|          | - เหล็ก RB, คก. 9 มม.                               | 0.32  | ตัน    | 18,593.46    | 5,949.91   | 4,100.00     | 1,312.00  | 7,261.91                |             |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                       | 44.10 | กก.    | 37.38        | 1,648.46   |              | -         | 1,648.46                |             |
|          | <b>1.6 งานไม้แบบ</b>                                |       |        |              | -          |              | -         | -                       |             |
|          | - ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)                          | 20.90 | ตร.ม   | 320.00       | 6,688.00   |              | -         | 6,688.00                |             |
|          | - ไม้กระดานยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30%)                 | 6.72  | ตร.ม   | 96.00        | 645.12     |              | -         | 645.12                  |             |
|          | - ตะปู                                              | 5.22  | กก.    | 36.45        | 190.27     |              | -         | 190.27                  |             |
|          | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ                                | 26.11 | ตร.ม   |              | -          | 133.00       | 3,472.63  | 3,472.63                |             |
|          | <b>1.7 งานสลักเกลียวยึดฐาน</b>                      |       |        |              | -          |              | -         | -                       |             |
|          | - สลักเกลียว dia. 25 มม.                            | 12.00 | ตัว    | 269.50       | 3,234.00   |              | -         | 3,234.00                |             |
|          | <b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1)</b>                     |       |        |              | 124,639.22 |              | 43,958.68 | 168,597.90              |             |
| <b>2</b> | <b>งานสาธารณูปโภค</b>                               |       |        |              |            |              |           |                         |             |
|          | <b>2.1 งานท่อถังสูงขนาด 30 ซม. ฝังท่อด้วยทรายถม</b> |       |        |              | -          |              | -         | -                       |             |
|          | - ท่อถังเหล็ก ขนาด 30 ซม. สูง 25 เมตร               | 1.00  | ถัง    | 425,000.00   | 425,000.00 | 20,000.00    | 20,000.00 | 445,000.00              | รวมค่าขนส่ง |
|          | - เฟอร์เรอร์สตีล หรือเหล็กเสริม                     | 1.00  | ชุด    | 2,700.00     | 2,700.00   |              | -         | 2,700.00                |             |
|          | - เสาค้ำฟ้าและอุปกรณ์ หรือติดตั้ง                   | 1.00  | ชุด    | 4,800.00     | 4,800.00   |              | -         | 4,800.00                |             |
|          | - วัสดุควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝน           | 1.00  | ชุด    | 1,000.00     | 1,000.00   | 200.00       | 200.00    | 1,200.00                |             |
|          | - วัสดุความถี่สูงหรือวัสดุสะท้อนแสง แสงสี           | 1.00  | ชุด    |              | -          | 500.00       | 500.00    | 500.00                  |             |
|          | องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม จำนวน 2 ด้าน           |       |        |              | -          |              | -         | -                       |             |
|          | - ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ขึ้น 13.5                       | 12.00 | ฟุต    | 241.80       | 2,901.60   | 72.54        | 870.48    | 3,772.08                |             |
|          | - อุปกรณ์ ต่อท่อ                                    | 1.00  | รายการ | 1,450.80     | 1,450.80   | 435.24       | 435.24    | 1,886.04                |             |
|          | <b>ขุดลอกไป</b>                                     |       |        |              | 437,852.40 |              | 22,006.72 | 459,858.12              |             |

| ลำดับที่ | รายการ                                     | จำนวน  | หน่วย  | ราคาวัสดุ    |              | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ  | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
|          |                                            |        |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | และค่าแรงงาน |          |
|          | <b>ตลอดยกมา</b>                            |        |        |              | 437,852.40   |              | 22,006.72  | 459,859.12   |          |
|          | <b>2.2 งานติดตั้งระบบเดินท่อ</b>           |        |        |              | -            |              | -          | -            |          |
|          | - ติดกรองระบบเดินท่อ ขนาด 1.20 x 1.50 เมตร | 1.00   | ชุด    | 77,300.00    | 77,300.00    | 5,000.00     | 5,000.00   | 82,300.00    |          |
|          | หรืออุปกรณ์                                |        |        |              | -            |              | -          | -            |          |
|          | - สารกรองแมงกานีส                          | 880.00 | ลิตร   | 86.00        | 75,680.00    |              | -          | 75,680.00    |          |
|          | - สารกรองคาร์บอน                           | 880.00 | ลิตร   | 66.00        | 58,080.00    |              | -          | 58,080.00    |          |
|          | - กรวดกรองคัล                              | 350.00 | ลิตร   | 10.00        | 3,500.00     |              | -          | 3,500.00     |          |
|          | <b>2.3 งานท่อเมนอำพันน้ำประปา</b>          |        |        |              |              |              |            |              |          |
|          | - ท่อ PVC. ชนิดบานหัว Ø 4"                 | 548.00 | ฟุต    | 595.20       | 326,169.60   | 400.00       | 219,200.00 | 545,369.60   |          |
|          | - ท่อ PVC. ชนิดบานหัว Ø 3"                 | 510.00 | ฟุต    | 367.35       | 187,348.50   | 300.00       | 153,000.00 | 340,348.50   |          |
|          | - ท่อ PVC. ชนิดบานหัว Ø 2"                 | 295.00 | ฟุต    | 167.40       | 49,383.00    | 160.00       | 47,200.00  | 96,583.00    |          |
|          | - ท่อ PVC. Ø 3/4"                          | 11.00  | ฟุต    | 49.29        | 542.19       | 120.00       | 1,320.00   | 1,862.19     |          |
|          | - ประตุน้ำ PVC. Ø 4"                       | 4.00   | ตัว    | 418.50       | 1,674.00     |              | -          | 1,674.00     |          |
|          | - ประตุน้ำ PVC. Ø 3"                       | 4.00   | ตัว    | 232.50       | 930.00       |              | -          | 930.00       |          |
|          | - ประตุน้ำ PVC. Ø 2"                       | 4.00   | ตัว    | 188.79       | 755.16       |              | -          | 755.16       |          |
|          | - สานทางเดิน PVC. 4" x 3/4"                | 43.00  | ตัว    | 316.20       | 13,596.60    |              | -          | 13,596.60    |          |
|          | - สานทางเดิน PVC. 3" x 3/4"                | 40.00  | ตัว    | 95.79        | 3,831.60     |              | -          | 3,831.60     |          |
|          | - สานทางเดิน PVC. 2" x 3/4"                | 59.00  | ตัว    | 42.41        | 2,502.19     |              | -          | 2,502.19     |          |
|          | - ฝาครอบ PVC. 3/4"                         | 142.00 | ตัว    | 4.09         | 580.78       |              | -          | 580.78       |          |
|          | - น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม      | 40.00  | กม.    | 348.00       | 13,920.00    |              | -          | 13,920.00    |          |
|          | - ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ หรือต่อ ฝาครอบ      | 1.00   | รายการ |              | -            | 7,161.10     | 7,161.10   | 7,161.10     |          |
|          | <b>ตลอดยกไป</b>                            |        |        |              | 1,253,645.02 |              | 454,886.82 | 1,708,531.84 |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวน | หน่วย  | ราคาวัสดุ    |              | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ  | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
|          |                                                   |       |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | และค่าแรงงาน |          |
|          | ขอลดลงมา                                          |       |        |              | 1,253,646.02 |              | 454,886.82 | 1,708,532.84 |          |
|          | 2.4 งานประปาตามระบบไฟฟ้า                          |       |        |              | -            |              | -          | -            |          |
|          | - เสาลไฟฟ้า คสร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร         | 1.00  | ต้น    | 1,710.00     | 1,710.00     | 1,056.00     | 1,056.00   | 2,766.00     |          |
|          | สายไฟฟ้าลึงชนิดฉนวนหุ้มขนาด 1 นิ้ว พื้นหน้าตัดไม่ | 21.00 | เมตร   | 24.50        | 514.50       | 2.09         | 43.89      | 558.39       |          |
|          | น้อยกว่า 25 ตร.ม                                  |       |        |              | -            |              | -          | -            |          |
|          | อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า                             | 2.00  | รายการ | 1,750.00     | 3,500.00     |              | -          | 3,500.00     |          |
|          |                                                   |       |        |              | -            |              | -          | -            |          |
|          |                                                   |       |        |              | -            |              | -          | -            |          |
|          | รวมค่าวัสดุและแรงงาน (2)                          |       |        |              | 1,259,370.52 |              | 455,986.71 | 1,715,357.23 |          |
|          | รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1+2)                        |       |        |              | 1,384,009.74 |              | 499,945.39 | 1,883,955.13 |          |
| 3        | งานประเภททำรั้วอเนกประสงค์                        |       |        |              |              |              |            |              |          |
|          | - รั้วคอนกรีต + ติดตั้งอุปกรณ์                    | 1.00  | รายการ |              | -            | 20,000.00    | 20,000.00  | 20,000.00    |          |
|          |                                                   |       |        |              | -            |              | -          | -            |          |
|          | รวมค่าวัสดุและแรงงาน (3)                          |       |        |              | -            |              | 20,000.00  | 20,000.00    |          |



ส่วนโยธา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จ.ยะลา โทร. ๐-๗๓๒๔๔๔๘๓

ที่ ยล ๗๔๓๐๑.๗/๐๖๓

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
แบบบาดาลหอดังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ) หมู่ที่ ๗ บ้านบือแนตือบู  
ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม/(ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ที่ ๐๓๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอดังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ) หมู่ที่ ๗ บ้านบือแนตือบู ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงามกำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๒ แต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อ และตำแหน่ง ต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงามทราบ เพื่อในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใน ๗ วัน

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอดังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ) หมู่ที่ ๗ บ้านบือแนตือบู ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าวว่า รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังกล่าวฯ (ตามเอกสารหมายเลข ๒)

### ๓. ข้อกฎหมาย

๑) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ตามเอกสารหมายเลข ๓)

๒) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (ตามเอกสารหมายเลข ๔)

/๔.ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๓๖,๐๐๐.๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม (ตามเอกสารหมายเลข ๕) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๒๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๖๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดนั้นเป็นสี่งวด

๕. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ  
(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)  
หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการ  
(นางสาวนิติชัน สะมะแอ)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการ  
(นางยุไรลา บัวเบญหมัด)  
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการ  
(นายอับดุลฮาเล็ม แสแตแล)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการ  
(นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวนันทราพร เพชรมณี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....  
(นายสาการิยา เต็งตา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม