

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตามแบบ (สถ.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑ หลัง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
๒. วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๒๔,๐๐๐.- บาท
(เงินหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตามแบบ (สถ.ศพด.๑) จำนวน ๑ หลัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๗๖๓,๐๐๐.- บาท
(เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวนันทนราพร เพชรมณี กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวนิตติ์ชนัน สะมะแอ กรรมการ
 - ๖.๔ นางยุไรลา บ่าวเบญหมัด กรรมการ
 - ๖.๕ นายอัลดุลฮาเล็ม แสแดแล กรรมการ
 - ๖.๖ นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

☐ ประเภทงาน/โครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ส.ศ.พ.ด.1)	
☐ เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม	แบบเลขที่
☐ สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร	
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม	
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 6 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,318,198.95	1.2719	1,676,617.24	เงื่อนไข
2	ประเภทไม้พิจารณาปรับราคา	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ		0.05	83,980.86	เงินประกันผลงาน 0.0%
	การ 5% (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,763,598.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,763,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด ส.พ.ร. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 30.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทนราพร เพชรมณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิตติชน สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางยุไรลา บัวเบญจมาศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอับดุลฮาเล็ม แสแดแล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สท.ศพด.1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์

ประมาณราคาเมื่อ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1	1.1 งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานดินขุดพร้อมถมกลับ	28.00	ลบ.ม		-	125.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานดินถม	100.48	ลบ.ม	233.64	23,476.15		-	23,476.15	
	1.2 งานโครงสร้าง				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	53.00	ลบ.ม	1,783.13	94,506.12	498.00	26,394.00	120,900.12	
	- คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม	1,525.47	6,101.88	398.00	1,592.00	7,693.88	
	- ทราดยหยาบ	44.00	ลบ.ม	336.45	14,803.80	99.00	4,356.00	19,159.80	
	- เหล็ก DB. ศก. 16 มม.	12.00	เส้น	349.96	4,199.55	53.72	644.64	4,844.19	
	- เหล็ก RB. ศก. 12 มม.	194.00	เส้น	197.52	38,318.44	30.19	5,856.86	44,175.30	
	- เหล็ก RB. ศก. 6 มม.	411.00	เส้น	54.36	22,341.50	7.54	3,098.94	25,440.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	37.38	3,177.30		-	3,177.30	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	230.00	ลบ.ฟ	294.86	67,817.80	133.00	30,590.00	98,407.80	
	- ไม้เคร้ายัดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	69.00	ลบ.ฟ	147.43	10,172.67		-	10,172.67	
	- ตะปู	58.00	กก.	37.38	2,168.04		-	2,168.04	
	ยอดยกไป				287,083.25		81,032.44	368,115.69	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา				287,083.25		81,032.44	368,115.69	
	1.3 งานโครงสร้างหลังคา				-		-	-	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	615.00	แผ่น	59.81	36,783.15		-	36,783.15	
	(สีแดง)				-		-	-	
	- ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	225.00	แผ่น	66.36	14,931.00		-	14,931.00	
	- ครอบสามทาง	4.00	แผ่น	66.36	265.44		-	265.44	
	- ครอบหางมน	8.00	แผ่น	66.36	530.88		-	530.88	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง Ø 2" หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	38.00	ท่อน	791.00	30,058.00		-	30,058.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง Ø 1 1/2" หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	34.00	ท่อน	627.00	21,318.00		-	21,318.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	62.00	ท่อน	663.55	41,140.10		-	41,140.10	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.00	เมตร	57.00	4,902.00	69.00	5,934.00	10,836.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.00	เมตร	57.00	4,902.00	69.00	5,934.00	10,836.00	
	- แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	144.00	แผ่น	20.00	2,880.00		-	2,880.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.00	เมตร	250.00	4,000.00		-	4,000.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เหมารวม		-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อม	276.00	ตร.ม		-	180.00	49,680.00	49,680.00	
	มุงกระเบื้องลอนคู่				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1)				448,793.82		146,580.44	595,374.26	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม								
2	2.1 งานผิวพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12"	120.00	ตร.ม	235.88	28,305.09	125.00	15,000.00	43,305.09	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)				-		-	-	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8" x 8"	72.00	ตร.ม	235.88	16,983.05	125.00	9,000.00	25,983.05	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)				-		-	-	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8" x 8"	24.00	ตร.ม	235.88	5,661.02	125.00	3,000.00	8,661.02	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)				-		-	-	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.00	ตร.ม	98.09	9,711.26	40.00	3,960.00	13,671.26	
	2.2 งานผนัง				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.00	ตร.ม	209.00	52,668.00	89.00	22,428.00	75,096.00	
	- ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355.00	ตร.ม	74.17	26,329.16	91.00	32,305.00	58,634.16	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	77.00	ตร.ม	249.90	19,241.97	138.00	10,626.00	29,867.97	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 2" x 4"	42.00	ตร.ม	260.00	10,920.00	138.00	5,796.00	16,716.00	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.00	ตร.ม	74.17	2,670.00	113.00	4,068.00	6,738.00	
	- เสาดิน + ทับหลัง คสล.	131.00	เมตร	70.00	9,170.00	35.00	4,585.00	13,755.00	
	2.3 งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	120.00	ตร.ม	350.00	42,000.00		-	42,000.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี				-		-	-	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	42.00	ตร.ม	380.00	15,960.00		-	15,960.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี				-		-	-	
	ยอดยกไป				239,619.56		110,768.00	350,387.56	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				239,619.56		110,768.00	350,387.56	
	- ฝ้าชายคาระแนงไม้ดำเรีจุรูปดาข่ายกันแมลง	86.00	ตร.ม	407.17	35,016.28	81.00	6,966.00	41,982.28	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 11/2" x 3"				-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (2)				274,635.83		117,734.00	392,369.83	
	งานทาสี								
3	3.1 งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	553.00	ตร.ม	41.57	22,988.43	30.00	16,590.00	39,578.43	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.00	ตร.ม	53.46	5,773.42	38.00	4,104.00	9,877.42	
					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (3)				28,761.85		20,694.00	49,455.85	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
4	4.1 งานประตู่				-		-	-	
	- ป.1	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	500.00	1,000.00	10,000.00	
	- ป.2	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00	
	- ป.3	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
	4.2 งานหน้าต่าง				-		-	-	
	- น.1	2.00	ชุด	3,465.00	6,930.00		-	6,930.00	
	- น.2	2.00	ชุด	7,392.00	14,784.00		-	14,784.00	
	- น.3	7.00	ชุด	4,851.00	33,957.00		-	33,957.00	
	- น.4	4.00	ชุด	1,425.00	5,700.00	165.00	660.00	6,360.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (4)				86,371.00		3,660.00	90,031.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
5	5.1 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	298.00	1,192.00	11,192.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	298.00	596.00	3,496.00	
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	180.00	720.00	35.00	140.00	860.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดียว	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00	
	- กระจกเงา	2.00	ชุด	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.00	ชุด	180.00	1,260.00	70.00	490.00	1,750.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (5)				16,820.00		2,908.00	19,728.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
6	6.1 งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์	18.00	ชุด	450.00	8,100.00	135.00	2,430.00	10,530.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์	20.00	ชุด	270.00	5,400.00	135.00	2,700.00	8,100.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.00	ชุด	40.00	760.00	80.00	1,520.00	2,280.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7.00	ชุด	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.00	ชุด	230.00	230.00	240.00	240.00	470.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	350.00	350.00	240.00	240.00	590.00	
	- สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	18,000.00	18,000.00		-	18,000.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	135.00	135.00	2,135.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.00	ชุด	1,950.00	3,900.00		-	3,900.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (6)				46,160.00		8,825.00	54,985.00	

